

Broj: 174/20
 Sarajevo, 06.11.2020.godina

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
 FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Primljeno: 17.11.2020

Org. jed.	Broj	Prijava

BOSNA I HERCEGOVINA
 Federacija Bosne i Hercegovine
 Federalno Ministarstvo okoliša i turizma
 Hamdije Čemerlića br. 2

05
 02
 01

Na osnovu člana 51. stav (3) i stav (4) i točka (c) i planirani mjera stav (5) Zakona o rudarstvu Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo) donosi se:

OBAVJEŠTENJE PLANIRANE PRIVREMENE OBUSTAVE RADOVA NA GLINIŠTU „RAPAILO“ GLADNO POLJE OPĆINA ILIDŽA

Poštovani,


Obavještavamo vas da 16.11.2020.godine nastupa privremeno planirana obustava radova na površinskom kopu gliništa „Rapailo“ u Gladnom polju, općina Ilidža. Sa izvođenjem radova smo otpočeli 13.06.2020.godine.

Planom tehnologije proizvodnje u Tvornici opeka d.o.o. Sarajevo potrebna sirovina za proizvodnju opeka se dobija iz gliništa „Rapailo“ u Gladnom Polju koje se nalazi u neposrednoj blizini tvornice. Kako bi se dobila što kvalitetnija sirovina glina se u ljetnim danima dovozi na asfaltnu deponiju projektovana zapremine 50 000 m³ čvrste mase. Glina se dovozi sa različitih etaža u slojevima i tako se dobije traženi kompozit koji zadovoljava potrebe tehnologije proizvodnje. Svi radovi su izvedeni u skladu sa Dopunskim rudarskim projektom i važećom tehničkom dokumentacijom. Po završetku rudarskih radova bit će obavljeno geodetsko snimanje kompletnog površinskog kopa gliništa kako bi se ustanovile stvarne količine iskopane mase. Ove radove je moguće izvesti samo u sušnom periodu tokom ljeta jer se putevi na površinskom kopu gliništa ne smiju nasipati nekim nepropisnim materijalom. Naime za vrijeme atmosferskih padavina je nemoguće raditi na gliništu jer površina postaje veoma klizava, bilo kakvo nasipanje puteva dovelo bi do zagađenja sirovine i ona se ne bi mogla koristiti u procesu proizvodnje.

PLAN MJERA I AKTIVNOSTI RADI SPREČAVANJA NASTAJANJA OPASNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI KOD PONOVOG OTPOČINJANJA RADOVA

Planirana privremena obustava rudarskih radova na PK -gliništu „Rapailo“ je 16.11.2020.godine, prije početka rudarskih radova treba izvršiti radove na obezbjeđenju i zaštiti PK - gliništa i to:

- uređenju kosina etaža i nagiba radnih površina radi sprečavanja zaustavljanja oborinskih voda;
- izvršiti geodetska mjerenja radi kontrole iskopanih količina i nastalih izmjena na površinskom kao rezultat rudarskih radova;
- uštećene table upozorenja o zabrani pristupa zamijeniti novim;
- obezbjediti nesmetano snabdjevanje el. energijom pumpe kako bi se obezbjedilo stalno ispumpavanje vode iz gliništa;
- nabaviti još jednu električnu pumpu kao zamjensku u slučaju kvara postojeće
- potrebno urediti odvodne kanale i očistiti od materijala koji se odronio u kanale za vrijeme izvođenja radova;



Tehnički rukovodilac
 Sidik Salkić, dipl.ing.rud.

